

Die Wasserleitung Bergstraße wurde verlegt 1948 in Graugussrohr DN 200.

Der vorhandene Mischwasserkanal in der Bergstraße soll aufgrund hydraulischer Überlastungen auf einem Teilstück von ca. 200 m Länge ausgetauscht werden. Der geplante Kanalaustausch beginnt auf Höhe Kreuzung Bergstr./Steinstr. und verläuft von dort die Bergstr. aufwärts bis Haus Nr. 14.

Da die vorhandene Wasserleitung durch ihre Lage im Straßenkörper die Kanalbaumaßnahme behindert bzw. erschwert, sollte sie im Baubereich erneuert werden. Auch angedachte zukünftige Kanalerneuerungen im Bereich Bergstr. und "Im Stadtgraben" geben Anlass für Wasserleitungserneuerungen.

Die jetzt vorgesehene Erneuerung erfolgt auf einer Länge von 220 m in duktilem Gussrohr DN 250.

Die Planung (Kanal-/Wasserleitung) erfolgt durch das Ing.-Büro Klapp + Müller, Siegen.

Die Auftragsvergabe für die Erdarbeiten, Rohrmaterial und Verlegung müsste evtl. durch eine Dringlichkeitsentscheidung erfolgen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 80.000 €

Die Maßnahme ist nicht im Vermögensplan 2005 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch vorhersehbare Minderausgaben bei den Wasserleitungs-Erneuerungen "Attenbach".