

Die Kosten zur Herstellung der Skaterfläche auf dem Stentenberg sind noch mal überprüft worden.

Nach Rücksprache mit einer Tiefbaufirma, die solche Skaterflächen schon gebaut hat, ist es erforderlich, Asphaltbeton zu verwenden, bei einer Tragdeckschicht ist die Oberfläche nicht glatt genug.

Die kalkulierten Kosten für Frostschutz (20 cm), Tragschicht (8 cm) und Asphaltbeton (3 cm) betragen ca. 25.830 €(Brutto).

Die Einheitspreise sind aus der Wertermittlung für Straßen (NKF) entnommen. Diese sind aus gemittelten Einheitspreisen verschiedener Ausschreibungen errechnet.

Die Kosten beinhalten nur die reine Skaterfläche (45 m x 25 m) in Asphalt. Erdarbeiten und sonstige Arbeiten sind nicht berücksichtigt.