

# Stadt Bergneustadt

## Der Bürgermeister

Bergneustadt, 23.06.2003

Beschlussvorlage Nr.

Federführendes Amt / Aktenzeichen  
Amt 81 / 81-22-01

öffentlich

nichtöffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin
Wasserwerksausschuss	15.07.2003

## Beschlussvorlage

### Erneuerung der Wasserleitung "Birkenstraße"

#### Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss beschließt:

- a) die Vergabe der Erdarbeiten für die Wasserleitung "Birkenstraße" an die mindestfordernde Firma August Hombach & Sohn GmbH, 51580 Reichshof, zum Angebotspreis von 30.973,68 Euro
- b) die Vergabe der Lieferung und Verlegung des Rohrmaterials für die Wasserleitung "Birkenstraße" an die Firma Ulrich Becher, 51674 Wiehl, zum Angebotspreis von 11.900,27 Euro

---

Unterschrift  
Noss

**Erläuterungen:**

Die WL Birkenstraße wurde in 1952 auf einer Länge von 130 Meter Grauguss-Rohr DN 80 verlegt. Wegen Materialfehler sind in den letzten Jahren mehrere Rohrbrüche aufgetreten. Ebenso wurden auch einige Hausanschluss – Leitungen erneuert. Eine Erneuerung ist dringend notwendig. Als Rohrmaterial werden PVC – Druckrohre DN 100, PN 16, verlegt.

Über die Erdarbeiten fand eine beschränkte Ausschreibung ( 4 Firmen ) statt.  
Zum Submissionstermin am 16.06.2003 sind folgende Angebote eingegangen:

- |                            |                    |                |
|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1. A. Hombach & Sohn GmbH, | 51580 Reichshof    | 30.973,68 Euro |
| 2. Albus & Schindel        | 51702 Bergneustadt | 32.652,37 Euro |
| 3. EER Raithel             | 51580 Reichshof    | 32.740,25 Euro |
| 4. Adolf Koch GmbH         | 51580 Reichshof    | 36.464,26 Euro |

Beim Rohrmaterial und der Verlegung wurde die Fa. Ulrich Becher, 51674 Wiehl, zur Angebotsabgabe aufgefordert. Preisvergleiche mit anderen Baumaßnahmen, die von der Firma Becher für das Wasserwerk durchgeführt wurden, ergaben korrekt eingesetzte Einheitspreise für das Angebot Birkenstraße.

Im Vermögensplan ist die Baumaßnahme nicht veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch veranschlagte Kosten für die Erneuerung Talstraße, die in 2003 nicht zur Ausführung kommt.

<b>Mitzeichnungen</b>		
<input type="checkbox"/>	I. Beigeordneter	Datum
<input type="checkbox"/>	Amt 10	Datum
<input type="checkbox"/>	Amt 20	Datum