

Stadt Bergneustadt

Der Bürgermeister

Bergneustadt, 25.04.2002

Beschlussvorlage Nr.

Federführendes Amt / Aktenzeichen
Amt 81 / 81-10-11

öffentlich

nichtöffentlich

Zur Genehmigung gemäß § 60 GO NW an den

Stadtrat

am

Wasserwerksausschuss

am 04.06.2002

Gem. § 60 GO NW wird folgende Dringlichkeitsentscheidung getroffen:

Dringlichkeitsentscheidung

Erneuerung der Wasserleitung in Hüngringhausen, Eckenhagener Str., im Zuge der Kanalbauarbeiten

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss beschließt die Erneuerung der Wasserleitung Eckenhagener Straße.

Die Erdarbeiten zum Angebotspreis von Euro 29.581,65 werden an die Firma Adolf Koch, Reichshof, vergeben.

Die Verlegung und Lieferung des Rohrmaterials zum Angebotspreis von Euro 25.028,85 wird an die Firma Ulrich Becher, Wiehl-Bomig, vergeben.

Die Finanzierung der Wasserleitung Eckenhagener Str. erfolgt durch Einsparung bei den Baumaßnahmen „Im Stadtgraben“ und „Karlstraße“.

.....
Datum

.....
Datum

Bürgermeister

Stadtverordnete/r

Erläuterungen:

In Hünringhausen, Eckenhagener Straße, erfolgt eine Kanalverlegung durch die Firma Adolf Koch, Reichshof. Da Schmutz- und Regenwasserkanäle verlegt werden, ist ein Teilstück der Wasserleitung von 70 Meter am Ende der Eckenhagener Straße neu zu verlegen. Ein weiteres Teilstück von 100 Meter verläuft durch Privatgrundstücke (ungesichert) und sollte auch erneuert werden. Die noch verbleibenden restlichen 130 Meter sollten dann auch neu verlegt werden. Die neue Wasserleitung ab Ersbacher Weg bis Eckenhagener Straße 33 wird verlegt in PVC-Druckrohr PN 16, DN 150 mm und ist auch die Speiseleitung für den Hochbehälter Hünringhausen. Die Verlegung erfolgt teilweise in der Baugrube des Kanals.

Ein Kostenangebot der Firma Adolf Koch liegt vor. Die Einheitspreise sind aus dem Angebot „Kanalbauarbeiten“ und teilweise von der Baumaßnahme Wasserleitung „Burstenstraße“ aus dem Jahr 1999.

Die Angebote über Rohrmaterial und Verlegung wurden eingeholt von der
Firma Ulrich Becher, Wiehl-Bomig, -Euro 25.028,85 –
Firma Gebr. Becher, Mudersbach, -Euro 36.369,77 –

Die Maßnahme ist nicht im Vermögensplan 2002 veranschlagt.
Durch Verschiebung der Baumaßnahmen „Im Stadtgraben“ und „Karlstraße“ ist die Finanzierung ihm Rahmen des Vermögensplanes gesichert.

Mitzeichnungen		
<input type="checkbox"/>	I. Beigeordneter	Datum
<input type="checkbox"/>		Datum
<input type="checkbox"/>	Amt 10	Datum
<input type="checkbox"/>		Datum
<input type="checkbox"/>	Amt 20	Datum
<input type="checkbox"/>		Datum